

Tehniskā specifikācija

*Sašķidrīnātās naftas gāzes katliekārtu piegādāšana un uzstādīšana katlu mājā
adresē "Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts*

1.	Pasūtītājs	SIA "PRIEKULES NAMI"
2.	Piegādes/objekta adrese	Skolas iela 4, Gramzda, Dienvidkurzemes novads, LV-3486;
3.	Tehniskās prasības piedāvājumam	1. Kaskādes moduļa 2 līdz 3 kondensācijas apkures katli. 2. Energoefektivitātes klase - A. 3. Kopējā apkures katlu jauda 140-150 kW. 4. Paredzēt kondensācijas katliem jaunus dūmvadus. 5. Jābūt iespējai sistēmai pieslēgt papildus apkures katlus. 6. Paredzēt jauno kondensācijas katlu savienošanu ar esošo apkures sistēmu. 7. Katlu vadības sistēmu automatizēt, lai ir iespējams vadīt katlus gan klātienē, gan attālināti. 8. Pazemes gāzes tvertne 9,1m ³ - 1 gb. 9. Kurināmais - propāns, propān-butāns. 10. Cenā jāiekļauj tehniskais projekts. 11. Cenā jāiekļauj digitālais uzmērījums. 12. Būvniecības reģistrācija BIS. 13. Tvertnes reģistrācija BIR. 14. Katlu palaišana un ieregulēšana. 15. Izpilddokumentācijas sagatavošana.
4.	Plānotā piegāde un uzstādīšana	Skolas iela 4, Gramzda, Dienvidkurzemes novads, LV-3486; iekārtu piegāde un uzstādīšana līdz 2025.gada 24.oktobrim.
5.	Kontaktpersonas	SIA "Priekules nami" valdes locekle A.Brauna, tālr. 29175268

Darbu un materiālu apjoms:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	SNG Pazemes tvertne (V=9,1) izbūve		
1.1	Nokomplektēta pazemes tvertne 9,1 m ³ uzstādīšana	kompl.	1
2	SNG tvertņu sazemējums		
2.1	Tvertņu sazemējums	kompl.	1
3	SNG apsaistes mezgls		
3.1	Tvertņu apsaiste	kompl.	1

4	Pazemes gāzesvads		
4.1	Pazemes gāzesvads	kompl.	1
5	Iekšējie tīkli		
5.1	Gāzesvada iekšējie tīkli	kompl.	1
6	Apkures katlu montāža		
6.1	Apkures katli līdz 150kW	kompl.	3
7	Vadības automātika		
7.1	Apkures katla vadība	kompl.	1
7	Siltummainis		
7.1	Siltummaiņa montāža pie apkures katlu kolektora 130kW	kompl.	1
8	Dūmgāzu novadišanas piederumi		
8.1	Dūmeņa montāža līdz jumta korei (katram katlam)	kompl.	1
9	Katlu telpas ventilācijas izbūve		
9.1	Ventilācijas nosūces izvada pa fasādi montāža	kompl.	1
10	Citi izdevumi		
10.1	Projektēšanas darbi	obj.	1
10.2	Digitālais izpilduzmērijums	obj.	1
10.3	Būvniecības reģistrēšana BIS	obj.	1
10.4	Tvertņu reģistrācija BIR	obj.	1
10.5	Apkures katlu palaišana un ieregulēšana	kompl.	1
10.6	Ventilācijas un dūmgāzu skursteņa pārbaudes akts	obj.	1
10.7	Izpilddokumentācija	obj.	1
10.8	Transporta izdevumi	obj.	1

(vieta, datums)

(amats, paraksts un paraksta atšifrējums)